


Beton: C20/B25  
sztuk:1



Poz.	Stal		Długość (mm)	Ilość			Długość łączna (m)			
	Ø	Ø		w elemencie	elementów	ogółem	A-II		A-IIIIN	
							Ø 6	Ø 8	Ø 12	Ø 20
1		20	10910	4	1	4				43,64
2		20	10400	5	1	5				52,00
3		12	10440	2	1	2			20,88	
4	8		1620	144	1	144		233,28		
5	6		450	72	1	72	32,40			
Długość wg średnic (m)							32,40	233,28	20,88	95,64
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,40	0,89	2,47
Masa łączna wg średnic (kg)							7,19	92,15	18,54	236,23
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							99,34		254,77	
Ogółem (kg)							354,11			

UWAGA:  
1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ **VISIO**,  
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH,  
3. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,  
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNOLOGIAMI PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI INWESTCJI,

<b>PIOTR PIETRZYKOWSKI BIURO ARCHYTEKTONICZNE</b> ul. Babina17/2 62-800 Kalisz tel.: 508 002 432 <a href="http://www.e-visio.pl">www.e-visio.pl</a>		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
<b>BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ</b>		Wałbrzych; dz. 4/13,4/14; obręb geod. 0033; jedn. ewiden. 026501_1
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	DATA	PODPIS
<b>inż. Stanisław Budziński</b> upr. nr bn-8386/53/84, bn-8386/54/84 w spec. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej.	05.2021	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI		
<b>mgr inż. Marek Budziński</b> upr. nr 52/p/99, w spec. konstrukcyjno - budowlanej	05.2021	
OPRACOWANIE		
<b>inż. Karol Zalewski</b>	05.2021	
NAZWA RYSUNKU	SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU
PODCIĄG PD-1.4	1:20	B-43