Poz.	Stal		Długość (mm)	Ilość			Długość łączna (m)	
	⌀ A-II	⌀ A-IIIN		w elemencie	elementów	ogółem	A-II ⌀ 8	A-IIIN ⌀ 20
1		20	6090	12	2	24		146,16
2	8		1060	42	2	84	89,04	
3		20	4320	12	2	24		103,68
4	8		1060	36	2	72	76,32	
Długość wg średnic (m)							165,36	249,84
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	2,47
Masa łączna wg średnic (kg)							65,32	617,10
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							65,32	617,10
Ogółem (kg)							682,42	





Beton: C20/B25
sztuk:2

UWAGA:
1. WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ **VISIO,**
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH,
3. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ RYSUNKU, ANI UŻYWAJĄC GO JAKO SZABLONU,
4. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATSTÓW I DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA, ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNLOGIAMI PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I SYSTEMÓW BUDOWLANYCH W REALIZACJI INWESTCJI,

PIOTR PIETRZYKOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Babina17/2 62-800 Kalisz
tel.: 508 002 432 **www.e-visio.pl**

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	ADRES OBIEKTU BUDOWLANEG(	
BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	Wałbrzych; dz. 4/13,4/14; obręb geod. 0033; jedn. ewiden. 026501_1	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	DATA	PODPIS
inż. Stanisław Budziński upr. nr bn-8386/53/84, bn-8386/54/84 w spec. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej,	05.2021	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI		
mgr inż. Marek Budziński upr. nr 52/p/99, w spec. konstrukcyjno - budowlanej	05.2021	
OPRACOWANIE		
inż. Karol Zalewski	05.2021	
NAZWA RYSUNKU	SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU
SŁUP S-0.20 i S-1.20	1:20	B-81