

Wałbrzych, dnia 26.11.2021 r.

DA.2170.3.2021

### WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że w dniu 22.11.2021 r. wpłynęły pytania

o wyjaśnienie treści SWZ, na które zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytania:**

- 1) Prosimy o odpowiedź czy możliwa jest zamiana materiału na ściany nośne i działowe z bloczka ceramicznego na bloczek silikatowy murowany na zaprawie klejowej?
- 2) W opisie do projektu podaje się grubość styropianu Posadzka P 2 — 12 cm. W przedmiarach w pozycji 92 przyjęto grubość 10 cm. Prosimy o wskazane grubości styropianu.
- 3) W opisie do projektu podaje się grubość styropianu Strop ST1, ST2, ST3 P2 — 5 cm. W przedmiarach w pozycji 95 przyjęto grubość 3 cm. Prosimy o wskazane grubości styropianu.
- 4) W pozycji przedmiaru 141 Tablica wyników podano wartość przedmiarową 45 szt. Czy wskazana ilość nie jest błędna? Prosimy o podanie poprawnej ilości.
- 5) Prosimy wyjaśnienie czego dotyczą pozycje nr 80 i 81 przedmiaru robót budowlanych. Wygląda jak by pozycje były zdublowane.
- 6) Prosimy o wyjaśnienie czy pozycje przedmiaru robót budowlanych do 78 do 80 zawierają wszystkie rodzaje sufitów wg projektu? Wg nas nie ma wszystkich sufitów podwieszonych? Posadzek jest znacznie więcej niż sufitów. Prosimy o wyjaśnienie.
- 7) Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji przedmiarowej 40 Płatwie dachowe 337,600 mb uwzględniono prawidłowo ilość płyt. Na rysunku B-99 podano długości i ilości płyt, które razem dają 379,73 mb.
- 8) Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji przedmiarowej 41 Stężenia dachowe 21,0 szt. prawidłowo uwzględniono ilość? Na rysunku B-99 podano 42 szt. stężenia dachowego
- 9) Ze względu na złożoność tematu oraz długi czas w otrzymywaniu ofert na poszczególne zakresy materiałowe prosimy o przedłużenie terminu składania ofert i kilka dni.

#### **Odpowiedzi:**

Ad. 1.

Nie ma możliwości zmiany materiału, z którego zostaną wykonane ściany nośne i działowe.

Ad. 2.

Grubość styropianu w posadzce P2 wynosi 12 cm. Skorygowano pozycję w przedmiarze.

Ad. 3.

Grubość styropianu na stropie ST1, ST2, ST3 wynosi 5 cm. Skorygowano pozycję w przedmiarze.

Ad. 4.

Należy dostarczyć 1 komplet tablic: (1 tablica wyników wraz z 2 zegarami czasowymi na głównych kosztach do koszykówki) zgodnie z opisem technicznym strona 52 i 46). Skorygowano pozycję w przedmiarze.

Ad. 5.

Pozycja dotyczy sufitów podwieszanych w ciągach komunikacyjnych i została zdublowana. Skorygowano przedmiar.

Ad. 6.

Skorygowano przedmiar w zakresie ilości sufitów podwieszanych.

Zaprojektowano następujące rodzaje sufitów w ilościach (zgodnie z rys. A-01a, A-02a):

- sufit podwieszany mineralny format 60x60 cm typ krawędzi VT-24: 886,68 m<sup>2</sup>
- sufit podwieszany open cell kratka 50x50x40 mm: 393,00 m<sup>2</sup>
- sufit podwieszany dźwiękochłonny format 60x120 / 60x180 cm gr. 3,5 cm, typ krawędzi T24: 1206,92 m<sup>2</sup>
- sufit podwieszany dźwiękochłonny format 60x60 cm, płyta G/K do sufitów podwieszanych z okrągłą, regularną perforacją o średnicy 6mm, z wełną mineralną gr. 40 mm i gęstości 40kg/m<sup>3</sup> ułożoną na płytach, typ krawędzi D2: 400,85 m<sup>2</sup>
- sufit gładki - płyta G/K, w pom. mokrych płyta G-KBI: 321,03 m<sup>2</sup>
- tynk cementowo-wapienny (nie uwzględnia spodu biegów i spoczników klatek schodowych) gr. 1,5 cm, szpachlowany gładzią, malowany w kolorze białym: 87,47 m<sup>2</sup>

Ad. 7.

Długość i ilość płatwi należy przyjąć zgodnie z rysunkiem B-99. Skorygowano pozycję w przedmiarze.

Ad. 8.

Należy przyjąć 42 sztuki stężenia dachowego zgodnie z rysunkiem B-99. Skorygowano pozycję w przedmiarze. Dołącza się skorygowany rysunek B-99 odnośnie ilości stężeń pionowych (na rysunku było łącznie 12 stężeń pionowych - po korekcie łącznie 9 stężeń pionowych). Skorygowano pozycję w przedmiarze.

Ad. 9.

Zamawiający w dniu 25 listopada 2021 roku opublikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert ustalono na dzień 10.12.2021 r. godz. 10.00.

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zawierający skorygowane pozycje stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami zawartymi w części XVI ust. 4 SWZ przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie jest podstawą do wyceny robót.