

Wałbrzych, dnia 26.11.2021 r.

DA.2170.3.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że w dniu 23.11.2021 r. wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści SWZ, na które zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania:

- 1) W przedmiarach brakuje pozycji na wykonanie piłkochwyty na ścianach sali gimnastycznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
- 2) W przedmiarach brakuje pozycji na wykonanie ścianek składanych, panelowych w salach gimnastycznych (6 szt.) Prosimy o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem bardziej szczegółowych parametrów technicznych i estetycznych (kolorystyka) dla ścianek panelowych.
- 3) W przedmiarach brakuje pozycji na wykonanie kurtyny powietrznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru wraz z podaniem bardziej szczegółowych parametrów technicznych dla kurtyny.
- 4) W przedmiarach brakuje pozycji na wykonanie okładzin ściennych trybun z płyt perforowanych np. NIDA Sonic R12 NO. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
- 5) Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać rynny dachowe, rury spustowe i obróbki blacharskie? W projekcie podaje się blachę stalową, ocynkowaną, powlekaną gr. 0,60 mm w kolorze RAL 7021 a w przedmiarze podaje się blachę tytan cynk.
- 6) W przedmiarze brakuje pozycji na wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy aluminiowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
- 7) W przedmiarze w pozycji 123 Montaż łamaczy światła podano ilość 174,20 m². Z rysunku elewacji A-10 wynika, że tych elementów jest 225 m² Prosimy o aktualizację przedmiaru.
- 8) W przedmiarze w pozycji 138 Dostawa i montaż ogrodzenia panelowe podano ilość 6,00 m. Z rysunku PZT-OI wynika że ogrodzony jest budynek z czterech strony i przybliżona ilość to 425 m. Prosimy o aktualizację przedmiarów.
- 9) W przedmiarach nie uwzględniono pozycji na wykonanie szlabanu zgodnie z rysunkiem PZT. Prosimy o aktualizację przedmiaru.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Uzupełniono przedmiar o piłkochwyty na sali gimnastycznej.

Ad. 2.

Parametry ścianek składanych panelowych w salach dydaktycznych podano na stronie 43 opisu:
"Przesuwne ściany mobilne: Przesuwne ściany mobilne, systemowe, mocowane do podkonstrukcji stalowej, w przestrzeni sufitu podwieszonego.

-grubość panelu 110 mm,

-izolacyjność akustyczna $R_w=53$ dB,

-drzwi panel drzwiowy pojedynczy 90x200 cm,

- podwieszenie jednopunktowe lub dwupunktowe,
- wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym,
- reakcja na ogień B-S2, d0,
- montaż szyny wraz stałą przegrodą izolacyjną akustyczną w międzystropiu,
- obsługa manualna, - RAL 9010"

Uzupełniono pozycję w przedmiarze o ścianki mobilne w salach dydaktycznych.

Ad. 3.

Uzupełniono przedmiar o 3 sztuki kurtyny powietrznej:

Kurtyna elektryczna ,np. Wing E200 EC prod. VTS – 3 szt. (2 nad głównym wejściem, jedna nad bocznym wejściem)

- max wydajność 4500 m³/h
- dane elektryczne: 10 kW, 400 VAC

Ad. 4.

Uzupełniono przedmiar o okładziny ścienne z płyt perforowanych.

Ad. 5.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe należy wykonać zgodnie z opisem technicznym na stronie 44:

- "- obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,60 mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7021,
- rury spustowe i kosze zlewowe aluminiowe w kolorze RAL 7021",

Poprawiono pozycję w przedmiarze.

Ad. 6.

Uzupełniono przedmiar o parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.

Ad. 7.

W przedmiarze podano prawidłową ilość m2 łamaczy światła: 174,20 m2 co jest zgodne z rysunkiem elewacji A-10.

Ad. 8.

W przedmiarze skorygowano ilość metrów ogrodzenia panelowego. Prawidłowa wartość to: 408 m.

Ad. 9.

Uzupełniono pozycję w przedmiarze o szlaban wjazdowy.

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zawierający skorygowane pozycje stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami zawartymi w części XVI ust. 4 SWZ przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie jest podstawą do wyceny robót.