

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM
ADRES INWESTYCJI : ul. Południowa, 58-300 Wałbrzych; dz. nr geod. 4/13; 4/14, (obręb 0033 Podgórze); jednostka ewiden.
026501_1 Wałbrzych
INWESTOR : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
BRANŻA : Budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 4511200-0; 45112500-0)			
1	KNNR 1 d.1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 1,2843	ha ha		
				1,284	
				RAZEM	1,284
2	KNNR 1 d.1 0213-02	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV 2966,40*0,3	m ³ m ³		
				889,920	
				RAZEM	889,920
3	KNNR 1 d.1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. poz.2	m ³ m ³		
				889,920	
				RAZEM	889,920
4	KNNR 1 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 2966,40*1,2	m ³ m ³		
				3 559,680	
				RAZEM	3 559,680
5	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 poz.3+poz.4	m ³ m ³		
				4 449,600	
				RAZEM	4 449,600
6	KNNR 1 d.1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 2339,607 -poz.9 -poz.8	m ³ m ³ m ³		
				2 339,607	
				-125,694	
				-129,750	
				RAZEM	2 084,163
2		FUNDAMENTY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU			
7	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady, betonowe, beton C8/10 (B-10), grubosci 10,0 cm 47,628+39,98*0,5	m ³ m ³		
				67,618	
				RAZEM	67,618
8	KNR 2-02 d.2 0202-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1.3m 129,75	m ³ m ³		
				129,750	
				RAZEM	129,750
9	KNR 2-02 d.2 0204-03	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 2.5m3 125,694	m ³ m ³		
				125,694	
				RAZEM	125,694
10	KNR 2-02 d.2 0205-01	Płyta fundamentowa szybu windy 2,75*2,95*0,4	m ³ m ³		
				3,245	
				RAZEM	3,245
11	KNR 2-02 d.2 0205-01	Płyta fundamentowa pod zbiornik 39,88	m ³ m ³		
				39,880	
				RAZEM	39,880
12	KNR 2-02 d.2 0207-04	Ściany żelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m 113,9	m ² m ²		
				113,900	
				RAZEM	113,900
13	KNR 2-02 d.2 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian - do 25 cm Krotność = 13 113,9	m ² m ²		
				113,900	
				RAZEM	113,900
14	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 9,989+2,96	t t		
				12,949	
				RAZEM	12,949
3		SCIANY FUNDAMENTOWE (KOD CPV 45262410-8; 45320000-6; 45321000-3)			
15	KNR-W 2-02 d.3 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej 85,86-30*0,25*0,9	m ³ m ³		
				79,110	
				RAZEM	79,110
16	KNNR 2 d.3 0601-05	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe podkładowa, roztwór asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS 234,40*0,85	m ² m ²		
				199,240	
				RAZEM	199,240
17	KNNR 2 d.3 0601-05	Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe masy powłokowe, roztwór asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.16	m ²	199,240	
				RAZEM	199,240
18	KNNR 2 d.3 0601-08	Izolacje przeciwwilgociowe, np. w systemie , (wytlaczana membrana, siatka-uszczelniajaca klejaca, włóknina) - analogia poz.16	m ² m ²	199,240	
				RAZEM	199,240
19	KNR 0-23 d.3 2612-01	Przyklejenie płyt poliuretanu ekstrudowanego XPS grub. 16,0 cm do scian poz.16	m ² m ²	199,240	
				RAZEM	199,240
20	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.16	m ² m ²	199,240	
				RAZEM	199,240
21	KNR 2-02 d.3 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubelkowej poz.16	m ² m ²	199,240	
				RAZEM	199,240
4		SCIANY KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 45262410-8)			
22	KNR-W 2-02 d.4 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych 92,93	m ² m ²	92,930	
				RAZEM	92,930
23	KNR 0-27 d.4 0160-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust) 1411,2+1228,1+404,1 -30,7*9	m ² m ² m ²	3 043,400 -276,300	
				RAZEM	2 767,100
24	KNR 2-02 d.4 0126-05	Otwory w ścianach murowanych, nadproża prefabrykowane 180	m m	180,000	
				RAZEM	180,000
25	KNR 2-02 d.4 0231-02	Konstrukcje ryglowe - słupy o stos.dług.desk.obw.do przekr.do 10 123,30	m ³ m ³	123,300	
				RAZEM	123,300
26	KNNR 2 d.4 0308-02	Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych 600	m m	600,000	
				RAZEM	600,000
27	KNR 2-02 d.4 0210-04	Wience beton C20/25 (B25) 235,321	m ³ m ³	235,321	
				RAZEM	235,321
28	KNR 2-02 d.4 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 12,307	t t	12,307	
				RAZEM	12,307
5		STROPY (KOD CPV 45262310-7; 45262311-4)			
29	KNR 2-02 d.5 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.12 cm płaskie 4,3*2,75 4,14+3,25-(1,15*0,75) 4,57*2,15 1,8*10,9+1,63*7,75+2,5*0,1 4,3*2,75 1,8*1,09+2,75*0,1	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	11,825 6,528 9,826 32,503 11,825 2,237	
				RAZEM	74,744
30	KNR 2-02 d.5 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 2 poz.29	m ² m ²	74,744	
				RAZEM	74,744
31	KNR 2-02 d.5 0210-03	Belki i podciągi 73,2	m ³ m ³	73,200	
				RAZEM	73,200
32	d.5 analiza indywidualna	Żelbetowy strop z płyt kanałowych SPK 1165,62*2-poz.29 -poz.29	m ² m ² m ²	2 256,496 -74,744	
				RAZEM	2 181,752

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 2-02 d.5 0218-07 analogia	Wykonanie płyty trybun 63,70	m ³ m ³		
				63,700	63,700
				RAZEM	
34	KNR 2-02 d.5 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 47,5	t t		
				47,500	47,500
				RAZEM	47,500
6		SCHODY (KOD CPV 45262310-7; 45262311-4)			
35	KNR 2-02 d.6 0218-02	Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm 26+21	m ² m ²		
				47,000	47,000
				RAZEM	47,000
36	KNR 2-02 d.6 0218-06	Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty Krotność = 12 poz.35	m ² m ²		
				47,000	47,000
				RAZEM	47,000
37	KNR 2-02 d.6 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0,983 0,937	t t t		
				0,983 0,937	
				RAZEM	1,920
7		DACH, POKRYCIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE (KOD CPV 45261100-5; 45261210-9; 45261320-3; 45261410-1; 45321000-3; 45422000-1)			
38	KNR 2-02 d.7 0355-07 analogia	Dźwigary dachowe z drewna klejonego 19,54*8	m ³ m ³		
				156,320	156,320
				RAZEM	156,320
39	KNR 2-02 d.7 0355-07 analogia	Rygiel z drewna klejonego 1,65	m ³ m ³		
				1,650	1,650
				RAZEM	1,650
40	KNR 2-22 d.7 0503-08 analogia	Płatwie drewniane o długości ponad 3 m z drewna klejonego fabrycznie wy- koneczone 379,73	m m		
				379,730	379,730
				RAZEM	379,730
41	KNR 2-22 d.7 0504-04 analogia	Stężenia usztywniające połącz dachowa 42	szt. szt.		
				42,000	42,000
				RAZEM	42,000
42	KNNR 7 d.7 0602-02 analogia	Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10%, z blachy tra- pezowej BTR135x1,25 1268,25	m ² m ²		
				1 268,250	1 268,250
				RAZEM	1 268,250
43	KNNR 2 d.7 0601-04 analogia	Samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona mata szklana z ekranem aluminiowym z wierzchu poz.42+233+1123-142 -250	m ² m ² m ²		
				2 482,250 -250,000	2 232,250
				RAZEM	2 232,250
44	KNR 2-02 d.7 0613-03 analogia	Izolacje cieplne z wełny mineralnej grub. 25 cm poz.42+poz.43 -65*2	m ² m ² m ²		
				3 500,500 -130,000	3 370,500
				RAZEM	3 370,500
45	KNR 2-02 d.7 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej warstwa spadkowa 5-20 cm 405,002	m ² m ²		
				405,002	405,002
				RAZEM	405,002
46	KNR 0-23 d.7 2613-05	Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi - od spodu zastosować satyczki na trzpienie - poz.44	m ² m ²		
				3 370,500	3 370,500
				RAZEM	3 370,500
47	KNNR 2 d.7 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową poz.43	m ² m ²		
				2 232,250	2 232,250
				RAZEM	2 232,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNNR 2 d.7 0505-03	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm 205,09	m ² m ²	 205,090	
				RAZEM	205,090
49	KNNR 2 d.7 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe 75	m m	 75,000	
				RAZEM	75,000
50	KNNR 2 d.7 0505-05 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rynny półokrągłe fi 180, kompletne 53	m m	 53,000	
				RAZEM	53,000
51	KNNR 2 d.7 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, rury spustowe okrągłe fi 150, 60,5	m m	 60,500	
				RAZEM	60,500
52	KNNR 2 d.7 1105-03	Kłapa oddymiająca podstawa o min. H=50 cm 1,5*2	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
53	KNNR 2 d.7 1105-02	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone 0,8*0,8	m ² m ²	 0,640	
				RAZEM	0,640
54	KNNR 2 d.7 1105-03	Świetlik dachowy 5,8*17	m ² m ²	 98,600	
				RAZEM	98,600
8		SCIANKI DZIAŁOWE (KOD CPV 45262522-6)			
55	KNR 2-02 d.8 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 641,153	m ² m ²	 641,153	
				RAZEM	641,153
56	KNR 2-02 d.8 1202-07 analogia	Ścianki wydzielające sanitariaty o wys. 2,20 m o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem płytą laminowaną, drzwi jednoskrzydłowe wykonane jak ścianki. 59,792	m ² m ²	 59,792	
				RAZEM	59,792
57	KNR 0-14 d.8 2011-03	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa jednowarstwowa, 149	m ² m ²	 149,000	
				RAZEM	149,000
58	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Ścianki z laminatu HPL w pom. sanitarnych 1,4*2*9*2 4,23*2*3*2	m ² m ² m ²	 50,400 50,760	
				RAZEM	101,160
9		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (KOD CPV 45421100-5)			
59	KNR 0-19 d.9 1024-11 analogia	Fasady zewnętrzne z ciepłego aluminium, osadzanie na kotwach izolowanych - systemowa - kompletnie wykonczona 7,4*3,3 4*1,9*2 8*1,9*3 2*1,9 3*2,5 3*1,22 6*4,6*9 4*3*2 8*3*3 2*3 3*10	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 24,420 15,200 45,600 3,800 7,500 3,660 248,400 24,000 72,000 6,000 30,000	
				RAZEM	480,580
60	KNR 0-19 d.9 1024-11 analogia	Fasady wewnętrzne z aluminium, osadzanie na kotwach izolowanych - systemowa - kompletnie wykonczona 2,5*3 2,5*3*2 2,5*3*2 8*3*2 12,25*3 1,98*0,98	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7,500 15,000 15,000 48,000 36,750 1,940	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,98*1,98 1,98*1,18	m ² m ²	1,940 2,336	
				RAZEM	128,466
61	KNNR 0-19 d.9 1024-07	Drzwi aluminiowe wewn. 1,8*2*11	m ² m ²	 39,600	
				RAZEM	39,600
62	KNNR 2 d.9 1302-03	Drzwi stalowe pełne Eis60 0,9*2	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
63	KNNR 2 d.9 1302-03	Drzwi stalowe pełne Eis30 0,9*2	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
64	KNNR 2 d.9 1302-03	Drzwi płytowe EI60 0,9*2	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
65	KNNR 2 d.9 1302-03	Drzwi płytowe Akustyczne 0,9*2	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
66	KNNR 0-19 d.9 1024-08	Drzwi aluminiowe wewnętrzne oszklone Eis30 1,8*2*3	m ² m ²	 10,800	
				RAZEM	10,800
67	KNNR 2 d.9 1104-02	Ościeżnice drewniane regulowane - osadzone na kotwach 109,71	m ² m ²	 109,710	
				RAZEM	109,710
68	KNNR 2 d.9 1104-04 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne kompletnie wykonane, pełne 0,9*2*(10+7+5+6+2+3+2+2)	m ² m ²	 66,600	
				RAZEM	66,600
69	KNNR 4-01 d.9 0321-02 analogia	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników konglomeratu żywicznego po- nad 1,5 35	szt. szt.	 35,000	
				RAZEM	35,000
70	KNNR 4-01 d.9 0322-01	Obsadzenie odbojników ze stali nierdzewnej 63	szt. szt.	 63,000	
				RAZEM	63,000
71	d.9 analiza indy- widualna	Balustrady wewn. 89	m m	 89,000	
				RAZEM	89,000
10		TYNKI WEWNĘTRZNE (KOD CPV 45324000-4)			
72	KNNR 2 d.10 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów klatki schodowej 430	m ² m ²	 430,000	
				RAZEM	430,000
73	KNNR 2 d.10 0801-05	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych 51,695	m ² m ²	 51,695	
				RAZEM	51,695
74	KNNR 2 d.10 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów 4790 -270	m ² m ² m ²	 4 790,000 -270,000	
				RAZEM	4 520,000
75	KNNR 2 d.10 0801-04	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów 71,9	m ² m ²	 71,900	
				RAZEM	71,900
76	KNNR 2-02 d.10 0810-06	Wykon. ręcznie tynki wewn. zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. po- nad 3m ² o szer. 20cm 114,825	m ² m ²	 114,825	
				RAZEM	114,825
77	KNNR 2-02 d.10 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 0,675	m ² m ²	 0,675	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11		ROBOTY MALARSKIE OBŁOŻENIE SCIAN I SUFITÓW ORAZ LICOWANIE SCIAN PŁYTKAMI (KOD CPV 45431200-9; 45324000-4; 45442100-8)		RAZEM	0,675
78 d.11	KNR 4-01 0410-08 analogia	Wykonanie podsufitki, z płyt dźwiękochłonnych odpornych na uderzenie piłka sufitu sali wielofunkcyjnej 506+586	m ²		
			m ²	1 092,000	
				RAZEM	1 092,000
79 d.11	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.metal. na stropach 909,3	m ²		
			m ²	909,300	
				RAZEM	909,300
80 d.11	KNR 2-02 2005-05 analogia	Okładziny z płyt dźwiękochłonnych 60x60 cm, na stropach, na rusztach metalowych 217,68+19,85+107,51+40+328,3+126,67+50,97-(16,52*5,5*2)	m ²		
			m ²	709,260	
				RAZEM	709,260
81 d.11	KNR 2-02 2005-05 analogia	Okładziny z płyt mineralnych 60x60 cm, na stropach, na rusztach metalowych 64,66+45,2+47,14+5,56+5,53+32,26+60,86+44,9+45,57+55,24+63,15+31,29*2+109,57+5,97+4,88+46,26+44,14+59,97	m ²		
			m ²	803,440	
				RAZEM	803,440
82 d.11	KNR 2-02 2005-05 analogia	Sufit rastrowy 60x60 cm, na stropach, na rusztach metalowych 48,88+48,65*3+37,71*2+7,57*2+29,48*2+48,65	m ²		
			m ²	393,000	
				RAZEM	393,000
83 d.11	KNR 2-02 2005-05 analogia	Okładziny z płyt dźwiękochłonnych w sali gimnastycznej 1128	m ²		
			m ²	1 128,000	
				RAZEM	1 128,000
84 d.11	KNR 0-12 0829-01 analogia	Licowanie scian płytkami na klej + montaż luster w płytkach nad umywalkami 397	m ²		
			m ²	397,000	
				RAZEM	397,000
85 d.11	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 2980,423	m ²		
			m ²	2 980,423	
				RAZEM	2 980,423
86 d.11	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 123,595	m ²		
			m ²	123,595	
				RAZEM	123,595
87 d.11	KNR-W 2-02 0847-01 analogia	Wyprawy tynkarskie z masy wykonywane na elementach z betonu i cegły na ścianach 1212,871	m ²		
			m ²	1 212,871	
				RAZEM	1 212,871
88 d.11	KNR-W 2-02 1511-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami alrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 1891,147	m ²		
			m ²	1 891,147	
				RAZEM	1 891,147
12		PODŁOGA (KOD CPV 45262300-4; 45321000-3)			
89 d.12	KNR 2-02 1101-07	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek grub. 79,0 cm 2321,21*0,79	m ³		
			m ³	1 833,756	
				RAZEM	1 833,756
90 d.12	KNR 2-02 1101-01	Podkłady, betonowe, beton C12/15 (B-15), grubosci 15,0 cm 2321,21*0,15	m ³		
			m ³	348,182	
				RAZEM	348,182
91 d.12	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe Krotność = 2 2321,21	m ²		
			m ²	2 321,210	
				RAZEM	2 321,210
92 d.12	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - dwie warstwy poz.91	m ²		
			m ²	2 321,210	
				RAZEM	2 321,210
93 d.12	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych Dach-Podłoga grub. 12,0 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho dwuwarstwowo poz.91	m ²		
			m ²	2 321,210	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94	KNR 2-02 d.12 1101-01	Posadzka betonowa C12/15 (B-15), grubosci 20,0 cm - zbrojone zbrojeniem rozproszonym 1109,67*0,2	m ³ m ³	RAZEM 221,934	2 321,210 221,934
95	NNRNKB d.12 202 1127-01 + NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 7 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - ze zbrojeniem rozproszonym 2321,21-1109,67+1174,11	m ² m ²	RAZEM 2 385,650	2 385,650 2 385,650
96	KNR-W 2-02 d.12 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5,0 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 1174,11	m ² m ²	RAZEM 1 174,110	1 174,110 1 174,110
97	KNR 2-02 d.12 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe poz.96	m ² m ²	RAZEM 1 174,110	1 174,110 1 174,110
13		POSADZKI POZOSTAŁE (KOD CPV 45320000-6; 45262300-4; 45431100-8; 45432100-5)			
98	KNR-W 2-02 d.13 1114-04	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 203,98+10,11+31,07+7,02+5,97+4,88+20,35+31,72+7,67+39,94+107,44+ 113,07+48,65*4+8,8+18,68+46,79+9,24 105,9+4,98+5,53+19,69+31,72+7,67+39,94+8,59+321,56+49,84	m ² m ² m ²	RAZEM 861,330 595,420	1 456,750 861,330 595,420
99	KNR 2-02 d.13 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia gumowe szczotkowe o wysokosci 1,8 cm 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
100	KNR 2-02 d.13 1219-03 analogia	Wycieraczki do obuwia - zewn 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
101	KNR-W 2-02 d.13 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 157,922	m ² m ²	RAZEM 157,922	157,922 157,922
102	KNR-W 2-02 d.13 1123-02	Wykładziny 2381,6-1117,5+1165,62-poz.98	m ² m ²	RAZEM 972,970	972,970 972,970
14		POSADZKA W SALACH SPORTOWYCH I SIŁOWNI (KOD CPV 45432120-1; 45260000-6; 45442100-8)			
103	KNR 2-02 d.14 1110-04 analogia	Podłoga ślepa grubosci 20 mm w rozstawie desek 15,0 cm, na deskach szer. 9,5 cm i grubosci 20 mm ułożonych krzyłowo w rozstawie co 50,0 cm 1109,67	m ² m ²	RAZEM 1 109,670	1 109,670 1 109,670
104	KNR 2-02 d.14 0607-01 analogia	Ułożenie maty wygłuszającej poz.103	m ² m ²	RAZEM 1 109,670	1 109,670 1 109,670
105	KNR 4-01 d.14 0820-03	Przybicie do podłogi ślepej płyt budowlanych V - 100 (OSB) grub. 10 mm wodoodpornych w dwóch warstwach Krotność = 2 1109,67	m ² m ²	RAZEM 1 109,670	1 109,670 1 109,670
106	KNR-W 2-02 d.14 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubosc 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, 941,57	m ² m ²	RAZEM 941,570	941,570 941,570
107	KNR-W 2-02 d.14 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych sportowe rulonowe gr 7 mm 1117,52	m ² m ²	RAZEM 1 117,520	1 117,520 1 117,520
108	KNR-W 2-02 d.14 1122-07 analogia	Malowanie pól sportowych na posadzce sportowej (np. boisko do siatkówki, "trumny" przy koszykówce, pola bramkowe przy piłce ręcznej) farbami poliuretanowymi 1117,52	m ² m ²	RAZEM 1 117,520	1 117,520 1 117,520
				RAZEM	1 117,520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.14	KNR 2-23 0309-05 analogia	Osadzenie elementów stalowych, tuleje (talerzyki) do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
110 d.14	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków do siatkówki 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
111 d.14	KNR 2-23 0310-06	Osadzenie ram podłogowych z dekle w kolorze posadzki, zakrywające tuleje 16	szt. szt.	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
112 d.14	KNR 2-23 0310-06	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach), bramek do piłki ręcznej wraz z siatkami 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
113 d.14	KNR 2-23 0310-02 analogia	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) słupków do siatkówki wraz z siatkami i antenkami (1 komplet profesjonalne, 3 komp. treningowe) i osłona na słupki profesjonalne wys. 2,10 m z gabki (1 kpl.) 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
15		ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8; 45262521-9; 45321000-7)			
114 d.15	NNRNKB 202 2608-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej - docieplenie z styropianu 1717,91-poz.115	m ² m ²	 1 707,910	 1 707,910
				RAZEM	1 707,910
115 d.15	NNRNKB 202 2608-01	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej - docieplenie z wełny mineralnej 10	m ² m ²	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
116 d.15	KNR 0-23 0931-02	Tynki elewacyjne silikonowo-ływiczne, wykonywane ręcznie, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, uziarnienie 1.5 mm, poz.114-poz.123-poz.124	m ² m ²	 1 205,730	 1 205,730
				RAZEM	1 205,730
117 d.15	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie (149,48+44,48+146,61)*0,55	m ² m ²	 187,314	 187,314
				RAZEM	187,314
118 d.15	KNNR 2 0504-02 analogia	Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej 4,57*0,4*9+2*0,4*21	m ² m ²	 33,252	 33,252
				RAZEM	33,252
119 d.15	KNNR 2 1105-03 analogia	Daszki nad wejściem ze szkła w konstrukcji ze stali nierdzewnej 35	m ² m ²	 35,000	 35,000
				RAZEM	35,000
120 d.15	KNR 2-02 1213-04 analogia	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
121 d.15	kalk. własna	Elewacja z el. ozdobnymi z drewna klejonego - listwy pionowe 8 cm 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
122 d.15	kalk. własna	Elewacja z el. ozdobnymi z drewna klejonego - listwy pionowe 25x40 cm 8	kpl. kpl.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
123 d.15	kalk. własna	Montaż płyt HPL w okleinie drewnopodobnej 2,05*2,95+2,05*1,95+5,05*2,95+2,05*1,95	m ² m ²	 28,940	 28,940
				RAZEM	28,940
124 d.15	kalk. własna	Montaż płyt włóknocementowych 113+215-30+8,72*2+42,8+115	m ² m ²	 473,240	 473,240
				RAZEM	473,240
125 d.15	kalk. własna	Montaż łamaczy światła 50+13,8*9	m ² m ²	 174,200	 174,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126	d.15 kalk. własna	Montaż rur spustowych z koszem zlewowym	kpl		174,200
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
127	d.15 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drabiny włazowej na dach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16		ROBOTY ZEWNĘTRZNE (KOD CPV 45262300-4; 45233161-5; 45431100-8)			
128	d.16 KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²		
		3200	m ²	3 200,000	
				RAZEM	3 200,000
129	d.16 KNR 2-21 0302-02 analogia	Sadzenie roślin i krzewów	szt.		
		26+116+1+153+224+53+187	szt.	760,000	
				RAZEM	760,000
130	d.16 KNR 2-31 1408-01 analogia	Plantowanie kamienia ozdobnego	m ²		
		1885	m ²	1 885,000	
				RAZEM	1 885,000
131	d.16 kalk. własna	Dostawa i montaż kosz na śmieci	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
132	d.16 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
133	d.16 kalk. własna	Dostawa i montaż stojak na rowery	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
134	d.16 kalk. własna	Dostawa i montaż wiata śmietnikowa	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
135	d.16 kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenie panelowe 2d	m		
		425	m	425,000	
				RAZEM	425,000
136	d.16 kalk. własna	Dostawa i montaż bramy i furtki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
137	d.16 kalk. własna	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17		WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ, (KOD CPV 45450000-6)			
138	d.17 kalk. własna	Pom. do sqosha	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
139	d.17 kalk. własna	Dostawa i montaż piłkochwytu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
140	d.17 kalk. własna	Dostawa i montaż dźwigu osobowego.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
141	d.17 kalk. własna	Dostawa i montaż siedzisk na trybunach	szt.		
		304	szt.	304,000	
				RAZEM	304,000
142	d.17 kalk. własna	Ścianki mobilne w sali gimnastycznej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
143	d.17 kalk. własna	Ścianki panelowe składane	szt.		
		6	szt.	6,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144				RAZEM	6,000
d.17	kalk. własna	Dostawa i montaż kurtyny powietrznej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
145					
d.17	kalk. własna	Siedzisko w hallu głównym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
146					
d.17	kalk. własna	Drabinki gimnastyczne	szt.		
		45	szt.	45,000	
				RAZEM	45,000
147					
d.17	kalk. własna	Tablica wyników sportowych wraz z oprzyrządowaniem do obsługi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
148					
d.17	kalk. własna	Konstrukcja do koszykówki - adaptacyjna typ filar	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
149					
d.17	kalk. własna	Koszykówka - boisko główne wyposażone w kosze mocowane do sufitu z zegarami czasowymi (automatycznie składane i opuszczane),	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
150					
d.17	kalk. własna	Siatkówka - boisko główne: słupki osadzone w tulejach z płynną regulacją wysokości w pełnym zakresie (2 szt.), stanowisko sędziowskie (1 szt.), boiska treningowe: słupki osadzone w tulejach z płynną regulacją wysokości w pełnym zakresie 3 kpl. (6 szt.),	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
151					
d.17	kalk. własna	Piłka ręczna - boisko główne, aluminiowe bramki 2x3 m z lukami składanymi (2 szt.), piłkochwyty na ścianach szczytowych, z obciążeniem dolnej krawędzi za bramkami (2 szt.),	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
152					
d.17	kalk. własna	Szafki szatniowe ubraniowe	kpl		
		128	kpl	128,000	
				RAZEM	128,000
153					
d.17	kalk. własna	Wieszaki szatniowe	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
154					
d.17	kalk. własna	Lada szatniowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
155					
d.17	kalk. własna	Komplet wyposażenia pom sędziów i portiera	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	78 016,9375	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Fasady zewnętrzne z ciepłego aluminium, osadzanie na kotwach izolowanych - systemowa - kompletnie wykonana	m ²	480,5800		480,5800	0,00	0,00	
2.	Dźwigary dachowe z drewna klejonego o rozpiętości do 25,53 m fabrycznie wykonane	m ³	157,9700		157,9700	0,00	0,00	
3.	Płyty monolityczne SPK prefabrykowane	m ²	2 181,7520		2 181,7520	0,00	0,00	
4.	pręty żebrowane 8-14 mm	t	76,1695		76,1695	0,00	0,00	
5.	Beton C20/25	m ³	1 218,8038		1 218,8038	0,00	0,00	
6.	Świetlik dachowy	m ²	98,6000		98,6000	0,00	0,00	
7.	puszki ceramiczne 25 P+W o wym. 250x375x238 mm	szt	30 106,048 0		30 106,048 0	0,00	0,00	
8.	płyty gipsowe dzwiekochłonne 60x120x3 cm	m ²	2 772,7350		2 772,7350	0,00	0,00	
9.	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych sportowe rulonowe gr 7 mm	m ²	1 218,0968		1 218,0968	0,00	0,00	
10.	Ścianki panelowe składane	kpl.	6,0000		6,0000	0,00	0,00	
11.	Montaż płyt włóknocementowych	m ²	473,2400		473,2400	0,00	0,00	
12.	Dostawa i montaż dźwigu osobowego.	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
13.	Wełna mineralna 20 cm	m ²	3 539,0250		3 539,0250	0,00	0,00	
14.	Pom. do sgośha	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
15.	Fasady wewnętrzne z aluminium, osadzanie na kotwach izolowanych - systemowa - kompletnie wykonana	m ²	128,4660		128,4660	0,00	0,00	
16.	beton C12/15 (B-15)	m ³	587,2195		587,2195	0,00	0,00	
17.	Wykonanie podsufitki, z płyt dzwiekochłonych odpornych na uderzenie piłka sufitu sali wielofunkcyjnej	m ²	1 201,2000		1 201,2000	0,00	0,00	
18.	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych sportowe rulonowe gr 7 mm'	m ²	1 060,5373		1 060,5373	0,00	0,00	
19.	Ścianki mobilne	kpl	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
20.	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1 529,5875		1 529,5875	0,00	0,00	
21.	Dostawa i montaż ogrodzenie panelowe 2d	m	425,0000		425,0000	0,00	0,00	
22.	pospółka do betonów zwykłych	m ³	1 980,4565		1 980,4565	0,00	0,00	
23.	Montaż lamaczy światła	m ²	174,2000		174,2000	0,00	0,00	
24.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna'	m ²	12 769,149 7		12 769,149 7	0,00	0,00	
25.	Dostawa i montaż wiata śmietnikowa	kpl	6,0000		6,0000	0,00	0,00	
26.	cegła budowlana pełna	szt	30 839,459 3		30 839,459 3	0,00	0,00	
27.	Dostawa i montaż siedzisk na trybunach	kpl	304,0000		304,0000	0,00	0,00	
28.	Balustrady wewn.	m	89,0000		89,0000	0,00	0,00	
29.	Szafki szatniowe ubraniowe	kpl	128,0000		128,0000	0,00	0,00	
30.	drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych	kpl	1,0500		1,0500	0,00	0,00	
31.	Listwy pionowe 8 cm	m	150,0000		150,0000	0,00	0,00	
32.	Drzwi aluminiowe wewn.	m ²	39,6000		39,6000	0,00	0,00	
33.	Blacha trapezowa TR	m ²	1 331,6625		1 331,6625	0,00	0,00	
34.	płyty styropianowe Dach-Podłoga grub. 12	m ²	2 437,2705		2 437,2705	0,00	0,00	
35.	Mata wygłuszająca	m ²	1 165,1535		1 165,1535	0,00	0,00	
36.	Płatwie drewniane o długości ponad 3 m z drewna klejonego fabrycznie wykonane	m	379,7300		379,7300	0,00	0,00	
37.	Płyty V - 100 (OSB) grub. 10 mm wodoodpornych	m ²	2 330,3070		2 330,3070	0,00	0,00	
38.	Dostawa i montaż - Ścianki z laminatu HPL w pom. sanitarnych	m ²	101,1600		101,1600	0,00	0,00	
39.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²	2 634,0550		2 634,0550	0,00	0,00	
40.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	46,5778		46,5778	0,00	0,00	
41.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	45,0256		45,0256	0,00	0,00	
42.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	71,8716		71,8716	0,00	0,00	
43.	płyty styropianowe	m ²	1 724,9891		1 724,9891	0,00	0,00	
44.	Daszki nad wejściem ze szkła w konstrukcji ze stali nierdzewnej	m ²	35,0000		35,0000	0,00	0,00	
45.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	123,2146		123,2146	0,00	0,00	
46.	Listwy pionowe 25x40 cm 9m	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
47.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	28,8514		28,8514	0,00	0,00	
48.	Ościeżnice drewniane regulowane - osadzone na kotwach	m ²	109,7100		109,7100	0,00	0,00	
49.	gips budowlany zwykły	kg	4 656,0270		4 656,0270	0,00	0,00	
50.	Piłka ręczna - boisko główne, aluminiowe bramki 2x3 m z łukami składanymi (2 szt.), piłkochwyty na ścianach szczytowych, z obciążeniem dolnej krawędzi za bramkami (2 szt.),	kpl	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
51.	kamień	t	125,0000		125,0000	0,00	0,00	
52.	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne kompletnie wykonane, pełne	m ²	66,6000		66,6000	0,00	0,00	
53.	Obróbki blacharskie	m ²	189,1871		189,1871	0,00	0,00	
54.	Drzwi aluminiowe wewnętrzne oszklone Eis30	m ²	10,8000		10,8000	0,00	0,00	
55.	błoczek betonowe o wym 25x25x14 cm	szt	5 798,7630		5 798,7630	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
56.	papa termozgrzewalna podkładowa	m ²	2 567,0875		2 567,0875	0,00	0,00	
57.	zaprawa klejowa-sucha mieszanka'	kg	5 080,8990		5 080,8990	0,00	0,00	
58.	Płyty PIR 12-20 cm	m ²	425,2521		425,2521	0,00	0,00	
59.	pustaki spalinowe ceramiczne	szt	2 460,0000		2 460,0000	0,00	0,00	
60.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	14 447,623		14 447,623	0,00	0,00	
61.	Siatkówka - boisko główne: słupki osadzone w tulejach z płynną regulacją wysokości w pełnym zakresie (2 szt.), stanowisko sędziowskie (1 szt.), boiska treningowe: słupki osadzone w tulejach z płynną regulacją wysokości w pełnym zakresie 3 kpl. (6 szt.),	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
62.	Dostawa i montaż drabiny włazowej na dach	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
63.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	207,1409		207,1409	0,00	0,00	
64.	beton C8/12 (B-10)	m ³	69,6465		69,6465	0,00	0,00	
65.	stężenie	kpl	42,0000		42,0000	0,00	0,00	
66.	Montaż płyt HPL w okleinie drewnopodobnej	m ²	28,9400		28,9400	0,00	0,00	
67.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	2 364,1800		2 364,1800	0,00	0,00	
68.	zaprawa	m ³	60,7411		60,7411	0,00	0,00	
69.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	404,9400		404,9400	0,00	0,00	
70.	Siedzisko w haflu głównym	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
71.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	7 238,8480		7 238,8480	0,00	0,00	
72.	Dostawa i montaż bramy i furtki	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
73.	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m ³	12,2064		12,2064	0,00	0,00	
74.	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników konglomeratu żywicznego ponad 1,5	szt	35,0000		35,0000	0,00	0,00	
75.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	1 933,4474		1 933,4474	0,00	0,00	
76.	zaprawa samopoziomująca	kg	1 412,3550		1 412,3550	0,00	0,00	
77.	Dostawa i montaż kurtyny powietrznej	kpl.	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
78.	ścianki wydzielające sanitariaty o wys. 2,20 m o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem płyta laminowana, drzwi jednoskrzydłowe wykonane jak ścianki.	m ²	59,7920		59,7920	0,00	0,00	
79.	Piłkoczwyt	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
80.	płytki ceramiczne	m ²	167,3973		167,3973	0,00	0,00	
81.	Przyklejenie płyt poliuretanu ekstrudowanego XPS grub. 16,0 cm do ścian	m ²	209,2020		209,2020	0,00	0,00	
82.	Koszykówka - boisko główne wyposażone w kosze mocowane do sufitu z zegarami czasowymi (automatycznie składane i opuszczane),	kpl	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
83.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	11,9051		11,9051	0,00	0,00	
84.	Komplet wyposażenia pom sędziów i portiera	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
85.	płyty styropianowe 5 cm	m ²	1 232,8155		1 232,8155	0,00	0,00	
86.	bloczki betonowe 25x12x14 cm	szt	3 710,2590		3 710,2590	0,00	0,00	
87.	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) słupków do siatkówki wraz z siatkami i antenkami (1 komplet profesjonalne, 3 komp. treningowe) i osłona na słupki profesjonalne wys. 2,10 m z gabki (1 kpl.)	kpl	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
88.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	1 027,5090		1 027,5090	0,00	0,00	
89.	masa tynkarska	kg	1 819,3065		1 819,3065	0,00	0,00	
90.	Drabinki gimnastyczne	kpl	45,0000		45,0000	0,00	0,00	
91.	Dostawa i montaż ławki	kpl	6,0000		6,0000	0,00	0,00	
92.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	796,9600		796,9600	0,00	0,00	
93.	drabiny stalowe	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
94.	Farba do malowania pasów	dm ³	391,1320		391,1320	0,00	0,00	
95.	siatka z włókna szklanego St 17/1,1	m ²	2 184,5548		2 184,5548	0,00	0,00	
96.	Samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona mata szklana z ekranem aluminiowym z wierzchu	m ²	2 343,8625		2 343,8625	0,00	0,00	
97.	Włóknina	kpl	1,0500		1,0500	0,00	0,00	
98.	Obróbki blacharskie z blachy alu	m ²	33,5845		33,5845	0,00	0,00	
99.	Konstrukcja do koszykówki - adaptacyjna typ filar	kpl	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
100.	sucha mieszanka tynkarska mineralna	kg	3 617,1900		3 617,1900	0,00	0,00	
101.	Dostawa i montaż stojak na rowery	kpl	6,0000		6,0000	0,00	0,00	
102.	nadproża prefabrykowane	m	183,6000		183,6000	0,00	0,00	
103.	wyprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	5 325,5210		5 325,5210	0,00	0,00	
104.	Montaż rur spustowych z koszem zlewowym	kpl	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
105.	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego	kpl.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
106.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka'	kg	313,3495		313,3495	0,00	0,00	
107.	zaprawa	m ³	14,2398		14,2398	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
108.	Ustawianie w gotowych otworach (tulejach), bramek do piłki ręcznej wraz z siatkami	kpl	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
109.	Siatka zabezpieczająca	kpl	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
110.	Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt	6 741,0000		6 741,0000	0,00	0,00	
111.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	7 760,0450		7 760,0450	0,00	0,00	
112.	emalia poliwinylowa	dm ³	383,9028		383,9028	0,00	0,00	
113.	zawiesia do kształtowników C-100x075	szt	3 273,4800		3 273,4800	0,00	0,00	
114.	zaprawa wapienna M 4	m ³	13,9467		13,9467	0,00	0,00	
115.	Dostawa i montaż kosz na śmieci	kpl	6,0000		6,0000	0,00	0,00	
116.	Wieszaki szatniowe	kpl	10,0000		10,0000	0,00	0,00	
117.	Tablica wyników sportowych wraz z oprzyrządowaniem do obsługi	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
118.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	156,4500		156,4500	0,00	0,00	
119.	asfalt przemysłowy izolacyjny'	kg	617,6440		617,6440	0,00	0,00	
120.	Lada szatniowa	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
121.	Osadzenie ram podłogowych z deklek w kolorze posadzki, zakrywające tuleje	kpl	16,0000		16,0000	0,00	0,00	
122.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej (rury spustowe)	m	62,3150		62,3150	0,00	0,00	
123.	zawiesia do kształtowników C-55x075	szt	2 273,2500		2 273,2500	0,00	0,00	
124.	Drzwi stalowe pełne Eis30	m ²	1,8000		1,8000	0,00	0,00	
125.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	481,9290		481,9290	0,00	0,00	
126.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej (rynny dachowe)'	m	77,2500		77,2500	0,00	0,00	
127.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej (rynny dachowe)	m	54,5900		54,5900	0,00	0,00	
128.	farba poliwinylowa do gruntowania	dm ³	327,1684		327,1684	0,00	0,00	
129.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	209,2020		209,2020	0,00	0,00	
130.	Drzwi stalowe pełne Eis60	m ²	1,8000		1,8000	0,00	0,00	
131.	Drzwi płytowe EI60	m ²	1,8000		1,8000	0,00	0,00	
132.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	6,6798		6,6798	0,00	0,00	
133.	Osadzenie elementów stalowych, tuleje (talerzyki) do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	kpl	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
134.	Drzwi płytowe Akustyczne	m ²	1,8000		1,8000	0,00	0,00	
135.	Paliki	kpl	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
136.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	305,4500		305,4500	0,00	0,00	
137.	Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków do siatkówki	szt	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
138.	blachowkręty	szt	2 533,0000		2 533,0000	0,00	0,00	
139.	nasiona traw	kg	64,0000		64,0000	0,00	0,00	
140.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	113,2400		113,2400	0,00	0,00	
141.	masa asfaltowa	kg	166,9955		166,9955	0,00	0,00	
142.	Wycieraczki do obuwia	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
143.	Kłapa oddymiająca podstawa o min. H=50 cm	m ²	3,0000		3,0000	0,00	0,00	
144.	Wycieraczki do obuwia gumowe szczotkowe o wysokości 1,8 cm	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
145.	Obsadzenie odbojników ze stali nierdzewnej	szt	63,0000		63,0000	0,00	0,00	
146.	rozcieńczalnik	dm ³	93,0444		93,0444	0,00	0,00	
147.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	27,8790		27,8790	0,00	0,00	
148.	Wetna mineralna	m ²	10,1000		10,1000	0,00	0,00	
149.	kołki do wstrzeliwania	szt	604,9400		604,9400	0,00	0,00	
150.	zaprawa cementowa M 100	m ³	1,0264		1,0264	0,00	0,00	
151.	piasek	m ³	2,3909		2,3909	0,00	0,00	
152.	wylaz dachowy	m ²	0,6400		0,6400	0,00	0,00	
153.	gips szpachlowy	t	0,1967		0,1967	0,00	0,00	
154.	płyty gipsowe dźwiękochłonne 60x120x3 cm'	m ²	412,6500		412,6500	0,00	0,00	
155.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	1 560,0298	0,00	0,00
2.	żuraw samochodowy	m-g	873,3955	0,00	0,00
3.	środek transportu	m-g	511,3740	0,00	0,00
4.	koparka 0.60 m3	m-g	298,3012	0,00	0,00
5.	"Miksokret" 28 kW	m-g	524,8430	0,00	0,00
6.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	1 773,9882	0,00	0,00
7.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	287,6145	0,00	0,00
8.	mechaniczny pomost roboczy	m-g	177,5550	0,00	0,00
9.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	15,3275	0,00	0,00
10.	wyciąg	m-g	113,9002	0,00	0,00
11.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	69,9694	0,00	0,00
12.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	103,0746	0,00	0,00
13.	środek transportowy	m-g	22,7263	0,00	0,00
14.	samochód dostawczy	m-g	1,9645	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł